

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - roboty malarskie  
ADRES INWESTYCJI : 44-100 Gliwice ul.Pszczyńska 100  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej  
ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 100

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Bagiński  
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Malowanie korytarzy oraz jadalni</b>					
<b>1</b>	<b>Budynek A</b>				
<b>1.1</b>	<b>Roboty malarskie - CPV 45442100-8</b>				
d.1.1	1 KNNR-W 3 0607-02 parter piętro kl. schodowa	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 15,94 24,14+15,53 21,9+38,12+38,12+18,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,94 39,67 116,66	
				RAZEM	172,27
d.1.1	2 KNNR-W 3 0607-01 parter piętro kl. schodowa	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (10+3+1,5)*1,6 (10+1,5+1,89)*2*1,6 7*2*0,88+(2,5+3,35*4)*0,88+12*2*1,6+3,3*2*1,6+12*2*1,6+3,37*2*1,6+7,5*2*1,6+3,3*2*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,20 42,85 159,02	
				RAZEM	225,07
d.1.1	3 KNNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - około 30% (172,27+225,07)*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119,20	
				RAZEM	119,20
d.1.1	4 NNRNKB 202 1134-01 parter piętro kl. schodowa	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15,94 24,14+15,53 21,9+38,12+38,12+18,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,94 39,67 116,66	
				RAZEM	172,27
d.1.1	5 KNR 2-02 2009-04 parter piętro kl. schodowa	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - -- 50% powierzchni 15,94*0,5 (24,14+15,53)*0,5 (21,9+38,12+38,12+18,52)*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,97 19,84 58,33	
				RAZEM	86,14
d.1.1	6 KNR 2-02 2009-02 parter piętro kl. schodowa	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-- 50% powierzchni (10+3+1,5)*1,6*0,5 (10+1,5+1,89)*2*1,6*0,5 7*2*0,88*0,5+(2,5+3,35*4)*0,88*0,5+12*2*1,6*0,5+3,3*2*1,6*0,5+12*2*1,6*0,5+3,37*2*1,6*0,5+7,5*2*1,6*0,5+3,3*2*1,6*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,60 21,42 79,51	
				RAZEM	112,53
d.1.1	7 NNRNKB 202 1134-02 parter piętro kl. schodowa	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (10+3+1,5)*1,6 (10+1,5+1,89)*2*1,6 7*2*0,88+(2,5+3,35*4)*0,88+12*2*1,6+3,3*2*1,6+12*2*1,6+3,37*2*1,6+7,5*2*1,6+3,3*2*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,20 42,85 159,02	
				RAZEM	225,07
d.1.1	8 KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylową powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 172,27 225,07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	172,27 225,07	
				RAZEM	397,34
<b>2</b>	<b>Budynek B</b>				
<b>2.1</b>	<b>Roboty malarskie - CPV 45442100-8</b>				
d.2.1	9 KNNR-W 3 0607-02 parter piętro	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 15,8 13,2+18,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,80 32,00	
				RAZEM	47,80
d.2.1	10 KNNR-W 3 0607-01 parter piętro	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4,5*2*1,6+2,5*2*1,6)*2 9*2*1,6+4,5*2*1,6+2,5*2*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,80 51,20	
				RAZEM	96,00
d.2.1	11 KNNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - około 30% (47,8+96)*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,14	
				RAZEM	43,14
d.2.1	12 KNR 2-02 2009-04 parter piętro	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - 50% powierzchni 15,8*0,5 (13,2+18,8)*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,90 16,00	
				RAZEM	23,90
d.2.1	13 KNR 2-02 2009-02 parter piętro	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - 50% powierzchni (4,5*2*1,6+2,5*2*1,6)*2*0,5 9*2*1,6*0,5+4,5*2*1,6*0,5+2,5*2*1,6*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,40 25,60	
				RAZEM	48,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2.1	202 1134-01	parter	m <sup>2</sup>	15,80	
		piętro	m <sup>2</sup>	32,00	
				RAZEM	47,80
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.1	202 1134-02	(4,5*2*1,6+2,5*2*1,6)*2	m <sup>2</sup>	44,80	
		piętro	m <sup>2</sup>	51,20	
				RAZEM	96,00
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylową powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1505-03	47,8+96	m <sup>2</sup>	143,80	
				RAZEM	143,80
<b>3</b>		<b>Budynek D</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty malarskie - CPV 45442100-8</b>			
17	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0607-02	parter	m <sup>2</sup>	126,00	
				RAZEM	126,00
18	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0607-01	parter	m <sup>2</sup>	307,74	
				RAZEM	307,74
19	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - około 30%	m <sup>2</sup>		
d.3.1	1208-02	(126+307,74)*0,3	m <sup>2</sup>	130,12	
				RAZEM	130,12
20	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - 50% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3.1	2009-04	parter	m <sup>2</sup>	63,00	
				RAZEM	63,00
21	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - 50% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3.1	2009-02	parter	m <sup>2</sup>	153,87	
				RAZEM	153,87
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3.1	202 1134-01	parter	m <sup>2</sup>	126,00	
				RAZEM	126,00
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.1	202 1134-02	parter	m <sup>2</sup>	307,74	
				RAZEM	307,74
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylową powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3.1	1505-03	126+307,74+55,25	m <sup>2</sup>	488,99	
				RAZEM	488,99
<b>4</b>		<b>Jadalnia</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty malarskie - CPV 45442100-8</b>			
25	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.4.1	0607-02	Jadalnia	m <sup>2</sup>	65,00	
				RAZEM	65,00
26	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.4.1	0607-01	Jadalnia	m <sup>2</sup>	176,75	
				RAZEM	176,75
27	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - około 30%	m <sup>2</sup>		
d.4.1	1208-02	Jadalnia	m <sup>2</sup>	19,50	
				RAZEM	19,50
28	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - 50% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.4.1	2009-04	Jadalnia	m <sup>2</sup>	32,50	
				RAZEM	32,50
29	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - 50% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.4.1	2009-02	Jadalnia	m <sup>2</sup>	88,38	
				RAZEM	88,38
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.4.1	202 1134-01	Jadalnia	m <sup>2</sup>	65,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	RAZEM	65,00
d.4.1	202 1134-02 Jadalnia	(11,41+7,37+11,87+3,8+0,9)*5	m <sup>2</sup>	176,75	
				RAZEM	176,75
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylową powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.4.1	1505-03	186,44+342,71	m <sup>2</sup>	529,15	
				RAZEM	529,15