

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : 44-100 Gliwice ul.Pszczyńska 100
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 100

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Bagiński
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie korytarzy oraz jadalni					
1	Budynek A				
1.1	Roboty malarskie - CPV 45442100-8				
d.1.1	1 KNNR-W 3 0607-02 parter piętro kl. schodowa	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 15,94 24,14+15,53 21,9+38,12+38,12+18,52	m ² m ² m ²	15,94 39,67 116,66	
				RAZEM	172,27
d.1.1	2 KNNR-W 3 0607-01 parter piętro kl. schodowa	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (10+3+1,5)*1,6 (10+1,5+1,89)*2*1,6 7*2*0,88+(2,5+3,35*4)*0,88+12*2*1,6+3,3*2*1,6+12*2*1,6+3,37*2*1,6+7,5*2*1,6+3,3*2*1,6	m ² m ² m ² m ²	23,20 42,85 159,02	
				RAZEM	225,07
d.1.1	3 KNNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - około 30% (172,27+225,07)*0,3	m ² m ²	119,20	
				RAZEM	119,20
d.1.1	4 NNRNKB 202 1134-01 parter piętro kl. schodowa	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15,94 24,14+15,53 21,9+38,12+38,12+18,52	m ² m ² m ² m ²	15,94 39,67 116,66	
				RAZEM	172,27
d.1.1	5 KNR 2-02 2009-04 parter piętro kl. schodowa	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 15,94 24,14+15,53 21,9+38,12+38,12+18,52	m ² m ² m ² m ²	15,94 39,67 116,66	
				RAZEM	172,27
d.1.1	6 KNR 2-02 2009-02 parter piętro kl. schodowa	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (10+3+1,5)*1,6 (10+1,5+1,89)*2*1,6 7*2*0,88+(2,5+3,35*4)*0,88+12*2*1,6+3,3*2*1,6+12*2*1,6+3,37*2*1,6+7,5*2*1,6+3,3*2*1,6	m ² m ² m ² m ²	23,20 42,85 159,02	
				RAZEM	225,07
d.1.1	7 NNRNKB 202 1134-02 parter piętro kl. schodowa	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (10+3+1,5)*1,6 (10+1,5+1,89)*2*1,6 7*2*0,88+(2,5+3,35*4)*0,88+12*2*1,6+3,3*2*1,6+12*2*1,6+3,37*2*1,6+7,5*2*1,6+3,3*2*1,6	m ² m ² m ² m ²	23,20 42,85 159,02	
				RAZEM	225,07
d.1.1	8 KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylową powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 172,27 225,07	m ² m ² m ²	172,27 225,07	
				RAZEM	397,34
2	Budynek B				
2.1	Roboty malarskie - CPV 45442100-8				
d.2.1	9 KNNR-W 3 0607-02 parter piętro	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 15,8 13,2+18,8	m ² m ² m ²	15,80 32,00	
				RAZEM	47,80
d.2.1	10 KNNR-W 3 0607-01 parter piętro	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4,5*2*1,6+2,5*2*1,6)*2 9*2*1,6+4,5*2*1,6+2,5*2*1,6	m ² m ² m ²	44,80 51,20	
				RAZEM	96,00
d.2.1	11 KNNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - około 30% (47,8+96)*0,3	m ² m ²	43,14	
				RAZEM	43,14
d.2.1	12 KNR 2-02 2009-04 parter piętro	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 15,8 13,2+18,8	m ² m ² m ²	15,80 32,00	
				RAZEM	47,80
d.2.1	13 KNR 2-02 2009-02 parter piętro	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4,5*2*1,6+2,5*2*1,6)*2 9*2*1,6+4,5*2*1,6+2,5*2*1,6	m ² m ² m ²	44,80 51,20	
				RAZEM	96,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.1	202 1134-01	15,8	m ²	15,80	
	parter		m ²	32,00	
	piętro	13,2+18,8			
				RAZEM	47,80
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.1	202 1134-02	(4,5*2*1,6+2,5*2*1,6)*2	m ²	44,80	
	parter		m ²	51,20	
	piętro	9*2*1,6+4,5*2*1,6+2,5*2*1,6			
				RAZEM	96,00
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylową powierzchni wewnętrznych - podłóży	m ²		
d.2.1	1505-03	gipsowych z gruntowaniem	m ²	143,80	
		47,8+96			
				RAZEM	143,80
3		Budynek D			
3.1		Roboty malarskie - CPV 45442100-8			
17	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.3.1	0607-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	126,00	
	parter	126			
				RAZEM	126,00
18	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.3.1	0607-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	307,74	
	parter	11,5*2*0,84+10*2*0,84+5*2*0,84+2,5*2*0,84+15*1,85*2+17*1,85*2+21*1,35*2+2,5*1,35*3+2*1,35*2+2,7*1,35+8*2*1,85+5,5*2*1,85+3,3*2*1,85+1,4*1,85	m ²		
				RAZEM	307,74
19	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - około 30%	m ²		
d.3.1	1208-02	(126+307,74)*0,3	m ²	130,12	
				RAZEM	130,12
20	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.3.1	2009-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	126,00	
	parter	126			
				RAZEM	126,00
21	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.3.1	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	307,74	
	parter	11,5*2*0,84+10*2*0,84+5*2*0,84+2,5*2*0,84+15*1,85*2+17*1,85*2+21*1,35*2+2,5*1,35*3+2*1,35*2+2,7*1,35+8*2*1,85+5,5*2*1,85+3,3*2*1,85+1,4*1,85	m ²		
				RAZEM	307,74
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3.1	202 1134-01	126	m ²	126,00	
	parter				
				RAZEM	126,00
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.1	202 1134-02	11,5*2*0,84+10*2*0,84+5*2*0,84+2,5*2*0,84+15*1,85*2+17*1,85*2+21*1,35*2+2,5*1,35*3+2*1,35*2+2,7*1,35+8*2*1,85+5,5*2*1,85+3,3*2*1,85+1,4*1,85	m ²	307,74	
	parter				
				RAZEM	307,74
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylową powierzchni wewnętrznych - podłóży	m ²		
d.3.1	1505-03	gipsowych z gruntowaniem	m ²	488,99	
		126+307,74+55,25			
				RAZEM	488,99
4		Jadalnia			
4.1		Roboty malarskie - CPV 45442100-8			
25	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.4.1	0607-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	65,00	
	Jadalnia	65			
				RAZEM	65,00
26	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.4.1	0607-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	176,75	
	Jadalnia	(11,41+7,37+11,87+3,8+0,9)*5			
				RAZEM	176,75
27	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - około 30%	m ²		
d.4.1	1208-02	65*0,3	m ²	19,50	
	Jadalnia				
				RAZEM	19,50
28	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.4.1	2009-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	65,00	
	Jadalnia	65			
				RAZEM	65,00
29	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.4.1	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	176,75	
	Jadalnia	(11,41+7,37+11,87+3,8+0,9)*5			
				RAZEM	176,75
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.1	202 1134-01	65	m ²	65,00	
	Jadalnia				
				RAZEM	65,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.4.1	202 1134-02 Jadalnia	GRUNT" - powierzchnie pionowe (11,41+7,37+11,87+3,8+0,9)*5	m ²	176,75	
				RAZEM	176,75
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylową powierzchni wewnętrznych - podłóży	m ²		
d.4.1	1505-03	gipsowych z gruntowaniem 186,44+342,71	m ²	529,15	
				RAZEM	529,15