# Przedmiar robót

Data: 2025-04-11
Budowa: MALOWANIE POKOJU SOCJALNEGO W BUDYNKU "B"
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Obiekt: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OPOKA
Gliwice, ul. Pszczyńska 10
Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OPOKA
Gliwice, ul. Pszczyńska 10
Jednostka opracowująca WŁADYSŁAW BAGIŃSKI - PROJEKTOWANIE, NADZORY W BUDOWNICTWIE
Dębska Kuźnia ul. Daniecka 2G

opracowali:
mgr inż. Marek Miśniakiewicz, .....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

**Remont sanitariatu.**

## Założenia wyjściowe do kosztorysowania

**Opracowano na podstawie:**
**- Projektu budowlanego**
**- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2458)**
**- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2454)**
**- Katalogów KNR, KNNR**
**- Cen średnich wg Sekocenbud**

# Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 MALOWANIE** | | | | | |
| 1 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | | | 14,88 | | m2 |
| 2 ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | | | 14,88 | | m2 |
| 3 KNR 401/1204/1<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne<br>pok. socjalny | 3,80*3,90 | = 14,82 | | | |
| | | 14,82 | 14,82 | | m2 |
| 4 KNR 401/1204/8<br>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | | | 42,35 | | m2 |
| 5 ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe | | | 42,35 | | m2 |
| 6 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne<br>pok. socjalny | (3,80+3,90)*2*2,75 | = 42,35 | | | |
| | | 42,35 | 42,35 | | m2 |
| 7 KNR 401/1208/1 (1)<br>Lakierowanie 1-krotne tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, lakier zabezpieczający akrylowy bezbarwny zmywalny<br>pok. socjalny | (3,80+3,90)*2*1,60 | = 24,64 | | | |
| | | 24,64 | 24,64 | | m2 |
| 8 KNR 202/925/1 (1)<br>Osłony okien, folią polietylenową<br>okno | 1,50*1,50 | = 2,25 | | | |
| drzwi | 0,90*2,00 | = 1,80 | | | |
| | | 4,05 | 4,05 | | m2 |
| 9 KNNRW 3/1013/1<br>Zabezpieczenie podłóg folią | | | 14,88 | | m2 |