Przedmiar robót

Data: 2025-04-11
Budowa: MALOWANIE POKOI NR 1, 5, 6, 15, 17, 19, 25, 37 W BUDYNKU "D"
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Obiekt: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OPOKA
Gliwice, ul. Pszczyńska 10
Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OPOKA
Gliwice, ul. Pszczyńska 10
Jednostka opracowująca WŁADYSŁAW BAGIŃSKI - PROJEKTOWANIE, NADZORY W BUDOWNICTWIE
Dębska Kuźnia ul. Daniecka 2G

opracowali:
mgr inż. Marek Miśniakiewicz, ...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont sanitariatu.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Opracowano na podstawie:
- Projektu budowlanego
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2458)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2454)
- Katalogów KNR, KNNR
- Cen średnich wg Sekocenbud

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 MALOWANIE						
1 KNR 401/1204/8						
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku				127,60		m2
2 ORGB 202/1134/1 (2)						
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome				127,60		m2
3 KNR 401/1204/1						
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne						
pok. nr 1	3,70*6,40	=	23,68			
pok. nr 5	3,70*6,30	=	23,31			
pok. nr 15	3,70*2,50	=	9,25			
pok. nr 17	3,70*2,50	=	9,25			
pok. nr 19	3,70*4,80	=	17,76			
pok. nr 25	2,50*3,70	=	9,25			
pok. nr 37	4,50*7,80	=	35,10			
			127,60	127,60		m2
4 KNR 401/1204/8						
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku				327,25		m2
5 ORGB 202/1134/2 (2)						
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe				327,25		m2
6 KNR 401/1204/2						
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne						
pok. nr 1	(3,70+6,40)*2*2,75	=	55,55			
pok. nr 5	(3,70+6,30)*2*2,75	=	55,00			
pok. nr 15	(3,70+2,50)*2*2,75	=	34,10			
pok. nr 17	(3,70+2,50)*2*2,75	=	34,10			
pok. nr 19	(3,70+4,80)*2*2,75	=	46,75			
pok. nr 25	(2,50+3,70)*2*2,75	=	34,10			
pok. nr 37	(4,50+7,80)*2*2,75	=	67,65			
			327,25	327,25		m2
7 KNR 401/1208/1 (1)						
Lakierowanie 1-krotne tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, lakier zabezpieczający akrylowy bezbarwny zmywalny						
pok. nr 1	(3,70+6,40)*2*1,60	=	32,32			
pok. nr 5	(3,70+6,30)*2*1,60	=	32,00			
pok. nr 15	(3,70+2,50)*2*1,60	=	19,84			
pok. nr 17	(3,70+2,50)*2*1,60	=	19,84			
pok. nr 19	(3,70+4,80)*2*1,60	=	27,20			
pok. nr 25	(2,50+3,70)*2*1,60	=	19,84			
pok. nr 37	(4,50+7,80)*2*1,60	=	39,36			
			190,40	190,40		m2
8 KNR 202/925/1 (1)						
Osłony okien, folią polietylenową						
okno	1,50*1,50*10	=	22,50			
drzwi	0,90*2,00*7	=	12,60			
			35,10	35,10		m2
9 KNNRW 3/1013/1						
Zabezpieczenie podłóg folią				127,60		m2