Przedmiar robót

Data: 2025-04-11
Budowa: MALOWANIE DYŻUREK
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Obiekt: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OPOKA
Gliwice, ul. Pszczyńska 10
Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OPOKA
Gliwice, ul. Pszczyńska 10
Jednostka opracowująca WŁADYSŁAW BAGIŃSKI - PROJEKTOWANIE, NADZORY W BUDOWNICTWIE
Dębska Kuźnia ul. Daniecka 2G

opracowali:
mgr inż. Marek Miśniakiewicz, ...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont sanitariatu.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Opracowano na podstawie:
- Projektu budowlanego
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2458)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2454)
- Katalogów KNR, KNNR
- Cen średnich wg Sekocenbud

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 MALOWANIE						
1 KNR 401/1204/8						
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku				25,60		m2
2 ORGB 202/1134/1 (2)						
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome				25,60		m2
3 KNR 401/1204/1						
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne						
dyżurka ppoż	2,50*3,80	=	9,50			
dyżurka	4,10*3,95	=	16,20			
			25,70	25,70		m2
4 KNR 401/1204/8						
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku				78,93		m2
5 ORGB 202/1134/2 (2)						
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe				78,93		m2
6 KNR 401/1204/2						
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne						
dyżurka ppoż	(2,50+3,80)*2*2,75	=	34,65			
dyżurka	(4,10+3,95)*2*2,75	=	44,28			
			78,93	78,93		m2
7 KNR 401/1208/1 (1)						
Lakierowanie 1-krotne tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, lakier zabezpieczający akrylowy bezbarwny zmywalny						
dyżurka ppoż	(2,50+3,80)*2*1,60	=	20,16			
dyżurka	(4,10+3,95)*2*1,60	=	25,76			
			45,92	45,92		m2
8 KNR 202/925/1 (1)						
Osłony okien, folią polietylenową						
okno	1,50*1,50*2	=	4,50			
drzwi	0,90*2,00*2	=	3,60			
			8,10	8,10		m2
9 KNNRW 3/1013/1						
Zabezpieczenie podłóg folią				25,60		m2